

**Poptávkové řízení „Stavba výstavních stánků a doprovodných staveb na akci
SCHOLA PRAGENSIS 2026“**

Zadavatel požaduje poskytnutí služeb dle podrobné specifikace podmínek:

- Stavba cca 175 výstavních stánků o celkové ploše 2215 m².
- Začátek a předání stavby je závazný.
- Vykládku a návoz materiálu na místo provádí zhotovitel stavby svou technikou.
- Stánky budou postaveny z výstavářského systému OCTANORM, Profi AC.
- Ve výstavních stáncích musí být el. instalace provedena osobou odborně způsobilou, každá samostatná jednotka musí mít samostatný přívod a celá instalace musí projít revizí dle ČSN 332000-7-711.
- Kuchyňky (případně jiná zařízení s přívodem a odtokem vody) musí mít přípoje vody končící 3/4“ vnějším závitem, odpady končící 5/4“ vnějším závitem, výtokové armatury a ohřívače vody musí být řádně upevněny, odzkoušeny z hlediska funkce a těsnosti. U elektrických ohřívačů se požaduje doklad o elektro revizi.
- Z hlediska stavby stánků, musí mít odstup stánku od stěny (koridor pro vedení vody, odpadu, datových a elektrických rozvodů) šířku min. 50 cm pro případné opravy.
- Panel stánku, za kterým bude umístěna kuchyňka, musí být nadzvednut nad podlahou min 5 cm pro průchod připojovacích hadic.
- Při výstavbě je nutné zajistit používání vhodných přepravních prostředků (je zakázáno používání ocelových palet, pokud nejsou vhodně upraveny pro použití na mramorové podlaze).
- Po skončení akce zhotovitel zlikviduje přilepené koberce, včetně lepících pásek, a předá prostor v původním stavu.
- Asistence techniků po dobu konání akce je nutná.
- Servis používaných elektrických spotřebičů (lednice, kuchyňky, bodová světla atd.) bude proveden výměnou nebo opravou v co nejkratší době (záložní spotřebiče).
- Židle do expozic, pokud není uvedeno jinak, dodává KCP.
- K realizaci zhotovitel zajistí dostatečný počet pracovníků, aby byl dodržen harmonogram prací.
- Je třeba respektovat nutná omezení návozu a stavby z důvodů možných kolizí se souběžně probíhajícími akcemi v KCP.
- Při stavbě jsou všichni pracovníci pohybující se na návozkové trase povinni nosit reflexní vestu.
- Z celkového počtu stavěných stánků cca 10 stánků staví přímo zadavatel KCP.
- Finální podklady obdrží zhotovitel cca 5 dní před realizací stavby.
- Během stavby a při předávání klientům jsou možné další úpravy výstavních stánků.

Harmonogram akce SCHOLA PRAGENSIS 2026 (předběžný plán)

Středa 18.11.2026 návoz materiálu k uskladnění na konkrétní patro na určené místo.

Čtvrtek 19.11. v prostorách KCP probíhají jiné akce a prostory jsou nepřístupné.

Pátek 20.11. v prostorách KCP probíhají jiné akce a prostory jsou nepřístupné.

Sobota 21.11. stavba stánků na všech poschodích.

Neděle 22.11. stavba stánků na všech poschodích.

Pondělí 23. 11. stavba stánků na všech poschodích, v cca 17 h předání stavby.

Úterý 24.11. nastěhování jednotlivých škol do svých stánků podle závazného harmonogramu.
Nutná přítomnost techniků pro úpravy dle požadavků škol.

Středa 25.11. nastěhování jednotlivých škol do svých stánků podle závazného harmonogramu.
Nutná přítomnost techniků pro úpravy dle požadavků škol.

Čtvrtek 26.11. zahájení výstavy, přítomnost techniků pro opravy.

Pátek 27.11. pokračování výstavy, přítomnost techniků pro opravy.

Sobota 28.11. pokračování výstavy, přítomnost techniků pro opravy.
V cca 15 h ukončení akce, likvidace pouze vystavovatelů (technici provádějí pouze vysklení vitrín).

Neděle 29.11. likvidace staveb stánků zhotovitelem a odvoz veškerého materiálu.